

**A-077 Ecole de MIOS**

**Mairie de MIOS**

Hôtel de Ville- Place du 11 Novembre BP13  
33 380 MIOS

BORDEAUX le 21.03.2012

**DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) Lot 2 : Charpente Couverture Zinguerie**

		Quantitatif	PU	PRIX
Fourniture et pose de mur ossature bois 45X220	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de panneaux OSB 12mm	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose d'un film pare pluie	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose Lamellé collé 100X320cm longueur 12,95ml	U			
Fourniture et pose Lamellé collé 160X440 cm longueur 9,8ml	U			
Fourniture et pose Lamellé collé 180X720 cm longueur 8,5ml	U			
Fourniture et pose 2 bandeaux Lamellé collé pour l'auvent	ml			
Fourniture et pose de chevrons poutre I en 90X350mm	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de chevrons bois massif en 45X350mm	m <sup>2</sup>			
Réalisation d'une pergola	U			
Fourniture et pose d'un pare vapeur sur les murs ossatures bois périphériques	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de liteaux 40X40	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose d'une isolation en fibre de bois en vrac de type steico zell ep.220mm	m <sup>2</sup>			
Bardage bois horizontal Douglass sur tasseaux bois 40X27	m <sup>2</sup>			
Bardage bois vertical Douglass sur double tasseaux bois 40X27	m <sup>2</sup>			
Bardage bois Douglass sous face de l'auvent d'entrée	m <sup>2</sup>			
Bardage bois Douglass sous face de la terrasse façade Sud	m <sup>2</sup>			
Précadre bois massif	ml			
Pare vapeur sur l'ensemble des plafonds	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de liteaux bois 40X40	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose d'une isolation en fibre de bois en vrac de type steico zell ep.350mm	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de panneaux OSB3 ép 22mm rainuré bouveté	m <sup>2</sup>			
Mur ossature bois 45X145 formant acrotère	m <sup>2</sup>			
Couvertine zinc sur toiture terrasse	ml			
Fourniture et pose de cloisons intérieures à ossature bois 45X145.	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose de cloisons de distribution à ossature bois 45X90	m <sup>2</sup>			
Fourniture et pose des éléments de sécurité pour la maintenance.	U			